COMMUNE DE VAL-DE-BRELLE (DOCUMENT FICTIF - JEU DE TEST)
CCTP - LOT 05 : PLOMBERIE, SANITAIRES, PRODUCTION D'EAU CHAUDE
Rehabilitation des sanitaires de l'ecole Marcel-Pagnol - Reference 2026-ECOLE-07

ARTICLE 1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
1.1 Depose des appareils sanitaires existants (12 WC, 10 lavabos, 2 urinoirs).
1.2 Fourniture et pose de 12 WC suspendus a chasse economique, 10 lavabos collectifs a robinetterie temporisee, 2 urinoirs.
1.3 Reprise complete des alimentations en cuivre et des evacuations en PVC.
1.4 Remplacement du ballon d'eau chaude par un ballon de 300 litres raccorde a la chaudiere gaz a condensation existante.
1.5 Raccordement de la chaudiere gaz : intervention reservee a une entreprise disposant d'une attestation Qualigaz.

ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS
2.1 Toute la robinetterie est temporisee et anti-legionelle.
2.2 Les appareils sont a hauteur adaptee aux enfants de 6 a 11 ans.
2.3 Le titulaire protege les sols et les murs existants pendant les travaux.

ARTICLE 3 - ORGANISATION DU CHANTIER
3.1 Interfaces : le lot 05 intervient apres le lot 01 (demolition) et avant le lot 06 (carrelage). Le titulaire coordonne ses essais avec le lot 04.
3.2 Un essai de mise en pression de 24 heures est realise avant carrelage.
3.3 Le chantier est isole de la cour par une cloture : aucun acces enfants.

ARTICLE 4 - DOCUMENTS A FOURNIR
Fiches techniques des appareils, notice d'entretien, DOE (dossier des ouvrages executes) a la reception.