COMMUNE DE VAL-DE-BRELLE (DOCUMENT FICTIF - JEU DE TEST)
CCTP - LOT 03 : CLOISONS, DOUBLAGES, FAUX PLAFONDS
Rehabilitation des sanitaires de l'ecole Marcel-Pagnol - Reference 2026-ECOLE-07

ARTICLE 1 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cloisons de distribution hydrofuges de 72 mm, faux plafond demontable en dalles lavables sur 38 m2, habillage des gaines techniques.